



LINTH LIMMERN PUMPSPEICHERWERK BEHANDLUNG BAUSTELLEN- ABWASSER

SPECIFICATION OF SERVICES

- Konzeptionierung
- Bemessung, Ausführungsplanung Anlagentechnik inkl. Rohrleitungsbau
- Lieferung und Installation gesamte Anlagentechnik
- Inbetriebnahme
- Instandhaltung

CONSTRUCTION PERIOD

2010 - 2015

CONTRACT SUM

CHF 510'000.-

CLIENT

Axpo Baden
Parkstrasse 23 / CH-5400 Baden

VERFAHREN

- Neutralisation (CO₂)
- Fällung / Flockung, Sedimentation
- Nitrifikation (Trägerbiologie)

DURCHSATZLEISTUNG

- Wasserbehandlung 30L/s

BEHANDELTE SCHADSTOFFE

- Rückstände aus Sprengvortrieb (Nitrit, Ammonium)
- Übliche Belastung Baustellenabwasser (pH, Feinstoffe)